



## 2021 RW- & HL Unterrainstrasse, Bad Ragaz

**Auftragserteilung** Juni 2020

**Projektbeschreibung:**

- Strasse Belagererneuerung
- Werkleitungen Neubau Regenwasser- und Hydrantenleitung



**Bauherrschaft**

Politische Gemeinde Bad Ragaz

**Bauzeit**

2017/2020 Projektierung  
2020/2021 Ausführung

**Bausumme**

Fr. 440'000.-

**Unternehmer**

Baumeister:  
• Zindel AG + CO. AG, Maienfeld

**Projektdaten**

Leitungslänge: 420 m  
Leitungs-Ø: 500 - 1000 mm  
Leitungsgefälle: 0.15 %

**Projekt-/Bauleiter**

Ernst Kühne

**Strassenbauer:**

• Cellere Bau AG, Mels

**Kennzahlen**

Aushub: 3'000 m<sup>3</sup>  
Asphalt: 260 t

**Sanitär:**

Aquagriska AG, Klosters-Dorf

**Kennzahlen**

Hydrantenleitung: 440 m